

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Аргашского муниципального района  
А.З. Ишкильдин

" 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ: Глава Аргашского сельского поселения  
Д.М. Салыкаев

2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)Ремонт ул. Молодежная с. Аргаш, Аргашского района Челябинской области  
(наименование стройки)на Ремонт ул. Молодежная с. Аргаш, Аргашского района Челябинской области  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт тех. обследования, ведомость объемов работ  
 Сметная стоимость строительных работ 4280,220 тыс. руб с НДС20%  
 Средства на оплату труда 7,518 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 302,39 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на кв. 2020 год

| № пп                                                                                                                | Обоснование     | Наименование                                                                                                           | Ед. изм.       | Кол.   | Стоимость единицы, руб. |             |        |        | Общая стоимость, руб. |       |             |        | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса оборудования |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------|-------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------|
|                                                                                                                     |                 |                                                                                                                        |                |        | Всего                   | В том числе |        |        | Оборудование          | Всего | В том числе |        |                      |                     |                          |        |
|                                                                                                                     |                 |                                                                                                                        |                |        |                         | Осн.З/л     | Эк.Маш | З/лМех |                       |       | Осн.З/л     | Эк.Маш |                      |                     |                          | З/лМех |
| 1                                                                                                                   | 2               | 3                                                                                                                      | 4              | 5      | 6                       | 7           | 8      | 9      | 10                    | 11    | 12          | 13     | 14                   | 15                  | 16                       | 17     |
| Раздел 1. Общая длина ул. Молодежная Л-626,5м.Ширина покрытия 6м. Обочины (0,5мх2).Площадь покрытия 626,5мх6=3759м2 |                 |                                                                                                                        |                |        |                         |             |        |        |                       |       |             |        |                      |                     |                          |        |
| Требуются основания для укладки асфальтового покрытия толщиной 7см                                                  |                 |                                                                                                                        |                |        |                         |             |        |        |                       |       |             |        |                      |                     |                          |        |
| Протяженность 626,5 метров шириной 7метров =4385,5м2                                                                |                 |                                                                                                                        |                |        |                         |             |        |        |                       |       |             |        |                      |                     |                          |        |
| 1                                                                                                                   | ТЕР01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 глубиной до 20 см | 1000 м3 грунта | 0,8771 | 532,16                  |             | 532,16 | 98,8   |                       | 467   |             | 467    | 87                   |                     |                          |        |
| Приказ Министров России от 27.02.2015 №140/пр                                                                       |                 | НР (83 руб.): 95% от ФОТ (87 руб.)<br>СЛ (37 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (87 руб.)                                          |                |        |                         |             |        |        |                       |       |             |        |                      |                     |                          |        |

| 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4              | 5      | 6       | 7     | 8       | 9      | 10 | 11    | 12 | 13    | 14  | 15   | 16   | 17 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------|---------|--------|----|-------|----|-------|-----|------|------|----|
| ТЕР01-01-032-08<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр    | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4.Н=0,20м<br>НР (123 руб.): 95% от ФОТ (129 руб.)<br>СП (55 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (129 руб.)                    | 1000 м3 грунта | 0,8771 | 2541,08 |       | 2541,08 | 147,63 |    | 2229  |    | 2229  | 129 |      |      |    |
| ТЕР01-01-032-16<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр    | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-08<br>НР (171 руб.): 95% от ФОТ (180 руб.)<br>СП (77 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (180 руб.)                                             | 1000 м3 грунта | 1,7542 | 1767,06 |       | 1767,06 | 102,66 |    | 3100  |    | 3100  | 180 |      |      |    |
| ТЕР01-01-012-15<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр    | Разработка грунта с погружкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 3<br>НР (635 руб.): 95% от ФОТ (668 руб.)<br>СП (284 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (668 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,8771 | 3756,48 | 74,34 | 3676,04 | 687,61 |    | 3295  | 65 | 3224  | 603 | 7,54 | 6,61 |    |
| ТСЦлп-03-21-01-030<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                     | 1 т груза      | 1754,2 | 24,01   |       | 24,01   |        |    | 42118 |    | 42118 |     |      |      |    |
| ТЕР01-01-030-07<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр    | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3<br>НР (116 руб.): 95% от ФОТ (122 руб.)<br>СП (52 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (122 руб.)                             | 1000 м3 грунта | 0,8771 | 750,3   |       | 750,3   | 139,29 |    | 658   |    | 658   | 122 |      |      |    |

| 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                                               | 5       | 6       | 7     | 8      | 9      | 10 | 11    | 12  | 13   | 14  | 15    | 16    | 17 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------|--------|----|-------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| ТЕР01-01-030-15<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр    | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 НР (167 руб.); 95% от ФОТ (176 руб.) СЛ (75 руб.); 50%*0.85 от ФОТ (176 руб.)                                      | 1000 м3 грунта                                  | 1,7542  | 541,83  |       | 541,83 | 100,59 |    | 950   |     | 950  | 176 |       |       |    |
| 8 ТЕР01-02-001-02<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см НР (211 руб.); 95% от ФОТ (222 руб.) СЛ (94 руб.); 50%*0.85 от ФОТ (222 руб.) | 1000 м3 уплотненного грунта                     | 0,8771  | 1403,9  |       | 1403,9 | 252,86 |    | 1231  |     | 1231 | 222 |       |       |    |
| 9 ТЕР01-02-001-08<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 НР (100 руб.); 95% от ФОТ (105 руб.) СЛ (45 руб.); 50%*0.85 от ФОТ (105 руб.)                                           | 1000 м3 уплотненного грунта                     | 4,3855  | 171,58  |       | 171,58 | 24,05  |    | 752   |     | 752  | 105 |       |       |    |
| 10 ТЕР27-04-001-02<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, Древесы толщиной 10см. НР (2065 руб.); 142% от ФОТ (1454 руб.) СЛ (1174 руб.); 95%*0.85 от ФОТ (1454 руб.)         | 100 м3 материала для основания (в плотном теле) | 3,759   | 2674,67 | 159,4 | 2493,5 | 227,33 |    | 10054 | 599 | 9373 | 855 | 15,72 | 59,09 |    |
| 11 ТССЦ-408-0313<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр   | Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3                                                                                                                                | м3                                              | 458,598 | 102     |       |        |        |    | 46777 |     |      |     |       |       |    |



| 2                                                               | 3                                                                                                                                                           | 4              | 5     | 6        | 7        | 8       | 9      | 10 | 11  | 12  | 13 | 14 | 15     | 16    | 17 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|----------|---------|--------|----|-----|-----|----|----|--------|-------|----|
| ТЕР01-01-048-02<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр | Разработка продольных водоотводных и напорных канав, группа грунтов: 2<br>НР (314 руб.): 95% от ФОТ (331 руб.)<br>СП (141 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (331 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,025 | 15108,86 | 12990,98 | 2117,88 | 252,79 |    | 378 | 325 | 53 | 6  | 1205,1 | 30,13 |    |

Укладка металлической трубы Д300мм, Толщ.7мм, Длина 8м\*8шт.=64метров

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                   |          |         |         |          |         |       |      |     |      |     |      |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------|---------|----------|---------|-------|------|-----|------|-----|------|-------|--|
| 13 | ТЕР01-01-003-07<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1<br>НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.)<br>СП (1 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (3 руб.) | 1000 м3 грунта    | 0,006768 | 2711,54 | 81,84   | 2629,7   | 294,76  |       | 18   | 1   | 17   | 2   | 8,3  | 0,06  |  |
| 14 | ТЕР23-01-001-01<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного<br>НР (4 руб.): 130% от ФОТ (3 руб.)<br>СП (2 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (3 руб.)                                                                                 | 10 м3 основания   | 0,0288   | 1431,41 | 105,37  | 39,04    | 4,26    |       | 41   | 3   | 1    |     | 10,2 | 0,29  |  |
| 15 | ТЕР22-01-011-08<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм<br>НР (866 руб.): 130% от ФОТ (666 руб.)<br>СП (504 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (666 руб.)                                        | 1 км трубопровода | 0,064    | 28103   | 7775,46 | 16282,84 | 2629,92 |       | 1799 | 498 | 1042 | 168 | 594  | 38,02 |  |
| 16 | ТСЦ-103-0203<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр    | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм                                                           | М                 | 64,256   | 356     |         |          |         | 22875 |      |     |      |     |      |       |  |

| 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4                    | 5       | 6        | 7       | 8       | 9      | 10 | 11   | 12  | 13  | 14 | 15  | 16    | 17 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|---------|---------|--------|----|------|-----|-----|----|-----|-------|----|
| ТЕР22-02-001-08<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр    | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм<br>НР (238 руб.): 130% от ФОТ (183 руб.)<br>СП (138 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (183 руб.) | 1 км<br>трубопровода | 0,064   | 14845,3  | 2568,24 | 4179,12 | 294,43 |    | 950  | 164 | 267 | 19 | 216 | 13,82 |    |
| 18 ТССЦ-101-1744<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр   | Мастика битумно-резиновая кровельная                                                                                                                                                                                     | Т                    | 0,28096 | 3910     |         |         |        |    | 1099 |     |     |    |     |       |    |
| 19 ТССЦ-101-1794<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр   | Бризол                                                                                                                                                                                                                   | 1000 м2              | 0,0832  | 10060,01 |         |         |        |    | 837  |     |     |    |     |       |    |
| 20 ТЕР01-01-033-06<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3<br>НР 95% от ФОТ<br>СП 50%*0.85 от ФОТ                                                             | 1000 м3<br>грунта    | 0,002   | 418,69   |         | 418,69  | 77,73  |    | 1    |     | 1   |    |     |       |    |
| 21 ТЕР01-01-033-12<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-06<br>НР 95% от ФОТ<br>СП 50%*0.85 от ФОТ                                                                                               | 1000 м3<br>грунта    | 0,002   | 172,4    |         | 172,4   | 32,01  |    |      |     |     |    |     |       |    |

Раздел 2. Укладка асфальтного покрытия толщиной 7см

Общая длина ул. Молодежная Л- 626,5м.Ширина покрытия 6м. Обочины (0,5мх2).Площадь покрытия 626,5мх6=3759м2

| 2  | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                           | 5                | 6      | 7       | 8      | 9      | 10     | 11     | 12   | 13   | 14   | 15   | 16     | 17 |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|--------|----|
| 2  | ТЕР27-06-026-01<br>Приказ Министров России от 27.02.2015 №140/пр | Розлив вяжущих материалов.<br>40.92 = 3 100.02 - 1.03 x 2 970.00<br>НР (18 руб.): 142% от ФОТ (13 руб.)<br>СП (10 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (13 руб.)                                                                                          | 1 т              | 1,503  | 40.92   |        |        |        |        |      |      |      |      |        |    |
| 23 | ТССЛ-101-1556<br>Приказ Министров России от 27.02.2015 №140/пр   | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130.                                                                                                                                                                                       | т                | 1,503  | 3030    |        |        |        | 4554   |      |      |      |      |        |    |
| 24 | ТЕР27-06-020-01<br>Приказ Министров России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3<br>НР (4182 руб.): 142% от ФОТ (2945 руб.)<br>СП (2378 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2945 руб.) | 1000 м2 покрытия | 3,759  | 3218.43 | 465.73 | 2507.4 | 317.68 | 12098  | 1751 | 9425 | 1194 | 38.3 | 143.97 |    |
| 25 | ТССЦ-410-0006<br>Приказ Министров России от 27.02.2015 №140/пр   | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б                                                                              | т                | 363.1  | 511     |        |        |        | 185544 |      |      |      |      |        |    |
| 26 | ТЕР27-06-021-01<br>Приказ Министров России от 27.02.2015 №140/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+3см) 3759*6<br>НР (36 руб.): 142% от ФОТ (25 руб.)<br>СП (20 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (25 руб.)                                                | 1000 м2 покрытия | 22,554 | 8.92    | 1.09   | 3.59   |        | 201    | 25   | 81   |      | 0.09 | 2.03   |    |



| 2                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                  | 4                                                    | 5        | 6       | 7     | 8      | 9      | 10 | 11        | 12 | 13   | 14  | 15    | 16   | 17 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|--------|----|-----------|----|------|-----|-------|------|----|
| ТСЦ-410-0006<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр.                                       | Асфальтобетонные смеси Дорожные, аэродомные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б      | т                                                    | 272,9    | 511     |       |        |        |    | 139452    |    |      |     |       |      |    |
| 28<br>ТЕР27-04-001-02<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр.                              | Устройство присыпных обочин: из песчано-гравийной смеси, дресвы- 626,5*0,5*2*8,5см НР (293 руб.); 142% от ФОТ (206 руб.) СГ (166 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (206 руб.) | 100 м3<br>материала<br>основания<br>(в плотном теле) | 0,53252  | 2674,67 | 159,4 | 2493,5 | 227,33 |    | 1424      | 85 | 1328 | 121 | 15,72 | 8,37 |    |
| 29<br>ТСЦ-408-0313<br>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр.                                 | Готовые песчано-щебёночные смеси марка Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3                                                                                           | м3                                                   | 65,33344 | 102     |       |        |        |    | 6664      |    |      |     |       |      |    |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| Накладные расходы                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| Сметная прибыль                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| Итого по смете:                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                              |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| Перевозка грузов автотранспортом                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| Автомобильные дороги                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода                                 |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| Итого                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| В том числе:                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| Материалы                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| Машины и механизмы                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| ФОТ                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| Накладные расходы                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| Сметная прибыль                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| МИНСТРОЙ РОССИИ от 23.11.2020год №47349-ИФ/09 504 505 * 7,07                                        |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
| НДС 20%                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    |           |    |      |     |       |      |    |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                      |          |         |       |        |        |    | 713370,00 |    |      |     |       |      |    |

|                        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |    |    |    |        |  |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------------|----|----|----|----|--------|--|
| 2                      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12         | 13 | 14 | 15 | 16 | 17     |  |
| СЕГО по смете с НДС20% |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 4280220,00 |    |    |    |    | 302,39 |  |

Составил: Шамсутдинов А. Р.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Еганшин М. Я.  
(должность, подпись, расшифровка)