

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГОСЭКСПЕРТИЗА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)**



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

С.А. Кочкин

24 декабря 2014 г.

**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
№ 592/1.2-ТД-КР-1762**

Объект капитального ремонта
«Ремонт автодорог по ул. 60 лет СССР и ул. Лесной
в с. Аргаяш Челябинской области»

Объект государственной экспертизы
Сметная документация

Челябинск
2014

1. Заказчик.

1.1. Администрация Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского района.

2. Идентификационные сведения об объекте капитального ремонта.

2.1. Ремонтируемые автодороги расположены в с. Аргаяш Челябинской области.

3. Источник финансирования.

3.1. Средства бюджета.

4. Основание для проведения государственной экспертизы

4.1 Заявление заказчика № 629 от 10.12.2014г. о проведении экспертизы.

4.2 Договор на выполнение государственной экспертизы № 1762 от 11.12.2014г.

5. Материалы, представленные на экспертизу:

5.1. Автодорога по ул. 60 лет СССР.

5.1.1. Схема автодороги в М 1:2000.

5.1.2. Акт обследования технического состояния проезжей части автодороги, утвержденный Главой Аргаяшского сельского поселения.

5.1.3. Дефектная ведомость, утвержденная Главой Аргаяшского сельского поселения.

5.1.4. Локальная смета на ремонт автодороги, составленная в ТСНБ-2001г. (в текущих ценах 4-го квартала 2014г., включая НДС), в сумме 583,00 тыс. руб. (3714,41 тыс. руб.).

5.2. Автодорога по ул. Лесной.

5.2.1. Схема автодороги в М 1:2000.

5.2.2. Акт обследования технического состояния проезжей части автодороги, утвержденный Главой Аргаяшского сельского поселения.

5.2.3. Дефектная ведомость, утвержденная Главой Аргаяшского сельского поселения.

5.2.4. Локальная смета на ремонт автодороги, составленная в ТСНБ-2001г. (в текущих ценах 4-го квартала 2014г., включая НДС), в сумме 604,21 тыс. руб. (3851,90 тыс. руб.).

6. Результаты экспертизы.

Проезжая часть автодорог по улицам 60 лет СССР и Лесной в с. Аргаяш не имеет твердого покрытия.

Протяженность и ширина ремонтируемых участков проезжей части составляет:

- ул. 60 лет СССР – 706 м, ширина 5,0 м, ширина обочин 2х0,5 м;

- ул. Лесная – 740 м, ширина 5,0 м, ширина обочин 2х0,5 м.

Документацией на ремонт предусматривается:

- планировка основания бульдозерами;

- устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,13 м;

- устройство основания из фракционированного щебня толщиной 0,15 м с розливом битума 2,5 л/м²;

- устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II толщиной 0,07 м;

- отсыпка обочин шириной 0,5 м из щебеночно-песчаной смеси;

- нарезка водоотводных кюветов.

При проведении экспертизы уточнены объемы работ по планировке основания, устройству подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси, устройству основания из фракционированного щебня:

- ширина земляного полотна принята 6,7 м;

- отсыпка подстилающего слоя принята на ширину по низу 6,7 м, по верху на ширину 6,44 м с откосами 1:1;

- ширина основания из фракционированного щебня по верху принята 5,6 м, по низу 5,9 м с откосами 1:1;

- отсыпка обочин принята с откосами 1:1 на высоту 0,22 м до верха подстилающего слоя.

Локальные сметы откорректированы.
Результаты экспертизы приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование объема, работ	Сметная стоимость ремонтно-строительных работ, тыс. руб.			
		Представлена		Рекомендована	
		ТСНБ-2001 без НДС	Текущий уровень в ценах 4-го кв. 2014г., включая НДС	ТСНБ-2001 без НДС	Текущий уровень в ценах 4-го кв. 2014г., включая НДС
1	Ремонт автодороги по ул. 60 лет СССР в с. Аргаяш	583,00	3714,41	594,07	3717,98
2	Ремонт автодороги по ул. Лесной в с. Аргаяш	604,21	3851,90	622,68	3897,12
	ИТОГО	1187,21	7566,31	1216,75	7615,1
	Стоимость экспертизы				11,349

7. Выводы.

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» рекомендует считать стоимость ремонта автодорог по ул. 60 лет СССР и ул. Лесной в с. Аргаяш Челябинской области в соответствии с показателями, приведенными в таблице 1.

Начальник отдела

 А.Г. Карпов