

Инвестор

Форма по ОКД	Код
	0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО	
---------	--

Администрация Аргаашского сельского поселения

по ОКПО	
---------	--

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО	
---------	--

ООО "ДорСервисСтрой"

Объект:

Ямочный ремонт дорог в с. Аргааш Аргаашского района Челябинской области по улицам: Пионерская, Республиканская, 8 Марта, Куйбышева, Кирова, Труда, Мишурина, Гагарина, Площадь ДРСУ, Зои Космодемьянской, Полевая, 1 Мая, Российская, Коммунистическая

Вид деятельности по ОКДП

номер	№0169300001032000001140001
дата	21 04 2020

Договор подряда (контракта)

Вид операции

Отчетный период	с	по
	21.04.2020	15.05.2020

Номер документа

303

Дата составления

15.05.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-1 квартал по №: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРБЗ)

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Фреза

1.	E68-12-13	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 70 мм	1000 м2 покрытия	1.865		4 362.28	8 135.65	19 306.58	36 006.77
2.	T03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	258.489		8.33	2 153.21	39.13	10 114.67
3.	E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	4.6625		5 005.52	23 338.25	17 029.65	79 400.73

Объем: 1.865*138.6

< 26 * 6 * 4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Объем: 1865*2.5/1000

4.	E68-9-4	Очистка основания от пыли и грязи	1000 м2 площади основания	1.865	922.60	1 720.65	9 827.00	18 327.36
----	---------	-----------------------------------	---------------------------------	-------	--------	----------	----------	-----------

5.	E27-06-029-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1.865	69 658.71	129 913.49	299 305.10	558 204.02
----	---------------	--	---------------------	-------	-----------	------------	------------	------------

6.	E27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м2 покрытия	11.19	7 727.99	86 476.17	33 516.27	375 047.07
----	---------------	--	---------------------	-------	----------	-----------	-----------	------------

Объем: 1865*6

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 4; %=142 - по стр. 3, 5, 6)								
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 4; %=80.75 - по стр. 3, 5, 6)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -								
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								
Коэффициент удорожания								
НДС 20%								
Итого с НДС								

Раздел 2. Ямочный ремонт

7.	E68-15-3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог одностойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	5.7	10 637.31	60 632.66	61 167.70	348 655.90
----	----------	--	--------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104)								
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									
Коэффициент удорожания									
НДС 20%									
Итого с НДС									
ИТОГО ПО АКТУ									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 4, 7; %=142 - по стр. 3, 5, 6)									
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 4, 7; %=80,75 - по стр. 3, 5, 6)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -									
. ВСЕГО ПО АКТУ									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									
Коэффициент удорожания									
НДС 20%									
Итого с НДС									
ВСЕГО с понижающим коэффициентом 0,8699999936									
(НДС не предусмотрен)									

Сдал: Глава Аргяшского сельского поселения А.З. Ишкильдн

(Должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Принял: Директор ООО "ДорСервисСтрой"

Т.А.Татаурова
(Должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Строительный контроль: Директор ООО "Агроинвестстрой"

А.С.Русанов

