

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ГОСЭКСПЕРТИЗА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
С.А. Кочкин

18 мая 2012 г.

**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
№ 448-ТД-КР-980**

Объект капитального ремонта

"Капитальный ремонт улично-дорожной сети с. Аргаяш Челябинской области. Улицы:
Гагарина, Дружбы, Калинина, Образцовая, Худякова."

Объект государственной экспертизы

Сметная документация

Челябинск
2012

1. Общие положения.

1.1 Заказчик - администрации Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

2. Идентификационные сведения об объекте капитального ремонта.

Проезжая часть улиц Гагарина, Дружбы, Калинина, Образцовая, Худякова с. Аргаяш Челябинской области.

3. Источник финансирования.

3.1 Средства бюджета.

4. Основания для проведения государственной экспертизы:

4.1 Сопроводительное письмо с просьбой о проведении государственной экспертизы на бланке администрации Аргаяшского СП от 09.04.2012г. № 194.

4.2 Договор на проведение государственной экспертизы от 10.04.2012г. № 980.

5. Материалы, представленные на экспертизу:

5.1 Акты технического состояния улично-дорожной сети с. Аргаяш б/д, утверждённые заместителем Главы Аргаяшского МР Р.А. Абылхасыновым.

5.2 Дефектные ведомости на ремонт улично-дорожной сети с. Аргаяш б/д, утверждённые Главой Аргаяшского СП В.В. Беспаловым согласно перечня, приведённого в таблице 1.

5.3 Топосъёмки мест ремонта М 1:2000, М 1:5000.

5.4 Локальные сметы на ремонтные работы на сумму 3247,203 тыс. руб., составленные по ТСНБ-2001 (редакция 2009г.).

5.5 Ресурсные сметные расчеты и сметы Ф-4т на сумму 18200,237 тыс. руб., составленные в текущем (4-й квартал 2011 года) уровне цен с НДС.

6. Результаты экспертизы

6.1 Существующее дорожное покрытие автодорог с. Аргаяш грунтовое.

6.2 Покрытие в неудовлетворительном состоянии, характеризуется колейностью, наличием выбоин и рытвин, поперечные и продольные профили не организованы.

6.3 Локальные сметы рассмотрены и откорректированы ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" с уточнением расценок согласно ТСНБ-2001 и объёмов работ в соответствии с представленными чертежами и дефектной ведомостью.

6.4 Результаты экспертизы представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование объёма, работ | Сметная стоимость ремонтно-строительных работ, тыс. руб. | | | |
|----------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | Представлено | | Рекомендовано | |
| | | ТСНБ-2001 (редакция 2009г.) Без НДС | Текущий уровень с НДС | ТСНБ-2001 (редакция 2009г.) Без НДС | Текущий уровень с НДС |
| 1. | <u>Капитальный ремонт автодорог с. Аргаяш с выполнением следующих работ:</u> - планировка и уплотнение основания; - устройство водоотводных нагорных канав; - устройствостилающего слоя из песчано-гравийной смеси толщ. 10см.; - устройство основания из фракционного щебня толщ. 15см.; - розлив битума по основанию из щебня асфальтобетонному покрытию из расчёта 0,0025тн./м2; - устройство однослойного асфальтобетонного покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки III толщ. 7см.; - укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщ. 22см.; | | | | |
| 1.1 | <u>Улица Гагарина.</u> Длина участка -830м., ширина 6,0м., обочины 0,5м.х2, S=4980м2 (830х6). | 732,919 | 4129,323 | 729,259 | 4167,436 |
| 1.2 | <u>Улица Дружбы (от объездной автодороги).</u> Длина участка -1060м., ширина 6,0м., обочины 0,5м.х2, S=6360м2 (1060х6,0). | 934,214 | 5198,358 | 931,845 | 5328,251 |
| 1.3 | <u>Улица Калинина (от ул. 1 Мая до ул. К. Маркса).</u> Длина участка -480м., ширина 6,0м., обочины 0,5м.х2, S=2880м2 (480х6). | 423,151 | 2354,492 | 422,084 | 2413,462 |
| 1.4 | <u>Улица Образцовая (от ул. Уральская).</u> Длина участка -650м., ширина 6,0м., обочины 0,5м.х2, S=3900м2 (650х6). | 573,986 | 3233,879 | 571,097 | 3263,671 |
| 1.5 | <u>Улица Худякова (от ул. Полевая до ул. Торфяников).</u> Длина участка -660м., ширина 6,0м., обочины 0,5м.х2, S=3960м2 (660х6). | 582,933 | 3284,185 | 579,926 | 3314,061 |

| № п/п | Наименование объёма, работ | Сметная стоимость ремонтно-строительных работ, тыс. руб. | | | |
|----------|---------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | Представлено | | Рекомендовано | |
| | | ТСНБ-2001 (редакция 2009г.) Без НДС | Текущий уровень с НДС | ТСНБ-2001 (редакция 2009г.) Без НДС | Текущий уровень с НДС |
| | Итого: | 3247,203 | 18200,237 | 3234,211 | 18486,881 |
| | Стоимость проведения экспертизы | | | | 27,300 |

7. Выводы

ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" рекомендует считать стоимость работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети с. Аргаяш Челябинской области в соответствии с показателями, приведёнными в таблице 1.

Рекомендованная стоимость ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен рассчитана ресурсным методом. Стоимость ресурсов принята по состоянию на 4-й квартал 2011 года, согласно постановлениям №№ 39/71 от 17.12.2011, 41/1 от 29.11.2011 г. ГК "Единый тарифный орган Челябинской области".

Начальник отдела



А.Б. Зайцев

Главный специалист



Т.Е. Аксенова